

Tray Sealing Machine TS540

Propuesta Técnica/Comercial



30/09/2025

Propuesta Técnica/Comercial

ATN.: TS540 prueba

De acuerdo con la información y especificaciones recopiladas durante el proceso de desarrollo de su proyecto de empaque, le presento la siguiente propuesta.

La propuesta consta de nuestro modelo **TS540** de la línea **Packaging+** con las opciones que nos han requerido y listadas en lo subsecuente de este documento.

En espera de haber interpretado correctamente sus necesidades, aguardamos sus noticias al respecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

Asesor: Jose Manuel Rayotorres Martinez

MEXICO:

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

- Av. Rio Escondido 862 Col. Rio Escondido, Guadalupe NL 67204; Tel/Fax +52 (81) 8361 5349

- Evolution Park, Bodega 9 Calle Arbolitos S/N Barrio Texcacoa, Tepetzotlán, Estado de México 54605
Tel/Fax +52 (55) 58767784,

UNITED STATES: *VC999 Packaging Systems Inc.*, 419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO 64116

Tel +1 816-472-8999, Fax +1 816-472-1999

CANADA: *VC999 Canada Ltd.*, 153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0

Tel +1 819-395-4555, Fax +1 819-395-6444

COLOMBIA: *VC999 Packaging Systems Americas*, A.A.101010 Bogotá, Colombia

Tel +57 310790 9057, Fax +1 816-472-1999

www.vc999.com www.xtravac.com www.xtraplast.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Observaciones
Material del Equipo	Acero Inoxidable
Tipo de Maquina	Selladora
Bomba de Vacío	100 m3/h
Dimensión Máxima de Charola	22.4 x 13.4 x 4.3 in / 570 x 340 x 110 mm
Movimiento	Automático
Dimensiones del Equipo	50.7 x 40.9 x 58.6 in / 1290 x 1040 x 1490 mm
Controles del Equipo	Digital/Programables
Peso del Equipo	286 kg / 630 lbs
Conexión Eléctrica	400 V / 3 ph / 50 hz
Inyección de Gas	Si
Aire	5 bar
Ciclos por Minuto	Hasta 5 sellados / 3 con Gas
Configuración de la matriz	3 UP
Forma de la matriz	Cuadrado
Registro de fotografía	Sí
Índice	340 mm
Sistema de descarga de bandeja fácil	Sí



Precio Base

US\$42,565.00 + IVA

Precio LAB Planta del cliente

Condiciones de Pago:

Contrato Comercial

Concepto	Fecha Vencimiento
35%	Con orden de compra
55%	Contra aviso de entrega
10%	Al instalar



ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA:

Tiempo de producción:	En stock
Tránsito terrestre	2 Semanas
Tiempo de instalación:	Cronograma a ser discutido. Se estima un tiempo de 3 días laboral
Costo de Instalación:	Incluida. En caso de requerir tiempo adicional para la instalación por causas externas a VC999, el valor del servicio por técnico se cobrará adicional.
Moneda que rige esta operación:	USD = U\$ dólar
Flote:	Incluido.
Impuesto (IVA):	No incluido
Arancel:	Incluido
Garantía:	12 meses (piezas de desgaste y elementos eléctricos/electrónicos NO incluidas)
Embalaje:	Incluido
Validez de la cotización:	30 días
Soporte en la instalación	Montacargas y operadores, suministrado por el cliente
No incluido:	Descarga del equipo del camión de transporte Despejar el área de montaje Limpieza de los equipos Pruebas del material Suministro eléctrico y neumático Almacenamiento seguro de los equipos Sincronización diferente a la estándar Soporte en sitio de instalación de dos personas.

Firma del Cliente

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

Firma: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Puesto: _____

Puesto: _____

Fecha: _____

Fecha: _____